

MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ORLA DO LAGO
NO MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO – PA.**

JUNHO DE 2019.

01 – Serviços Preliminares – Locação

02 – Alambrados

03 – Pisos

04 – Pintura

05 – Limpeza


Ayrton Gustavo S. Soares
Eng. Civil
CREA 1209602679

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1 DAS DEFINIÇÕES

Os membros que definidos de maneira diversa em documento superior a este memorial (Ex.: contrato), serão adotados e estendidos as seguintes definições e nomeações dos termos.

a) CLIENTE

Pessoa física ou jurídica de direito público ou privado que contrata os serviços profissionais e os fornecimentos de materiais e mão de obra do CONSTRUTOR para os serviços de construção na obra a quem estas especificações se referem.

b) FISCALIZAÇÃO

Pessoa jurídica ou física indicada ou contratada pelo Cliente para fiscalizar o andamento da obra, bem como a qualidade dos materiais empregados, fazendo as vezes do Cliente e representando-o junto ao CONSTRUTOR.

c) CONSTRUTOR

Pessoa Física ou Jurídica contratada pelo CLIENTE e encarregada da implantação física da obra e ou suas instalações, podendo contribuir somente com serviços, ou com parte efeito deste projeto e destas especificações será considerado como o contrato maior, sendo responsável direto pela sua execução como um todo, ainda que para tanto esteja autorizado a sub-contratar outros construtores ou executores de apenas, partes da obra.

d) FORNECEDORES

Tratam-se de pessoas jurídicas encarregadas de fornecer e/ou equipamentos para a obra, o fornecedor poderá fornecer produtos prontos e semi-acabados, ou básicos, conforme as necessidades da obra ou construtor.


Ayrton Gustavo S. Santos
Eng. Civil
CREA 1209602679

2 – ALAMBRADOS

Alambrado de tela malha 8 soldado, com tubo de aço:

Será executado um Alambrado de Tela fixo por Tubos de AÇO chumbados em viga de concreto.

3 – PISOS

3.1 – GRANILITE

DESCRIÇÃO

Piso conforme pede as normas vigentes, seguindo as especificações de projeto. Argamassa à base de cimento Portland comum cinza (CP- 32), preferencialmente não sendo de escória de alto-forno ou pozolânico; com granilhas de granulometria apropriada; com espessura mínima de 8mm. - Junta plástica, perfil I com dimensões de 9 x 4mm. Cor: a definir com o autor do projeto.

APLICAÇÃO

No piso da quadra poliesportiva;

EXECUÇÃO

A execução do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura, atendendo também às recomendações da NBR- 9050 - Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências a edificações, espaço, mobiliário e equipamento urbanos. - O preparo da argamassa e a execução do piso de granilite deve ser realizada através de mão-de-obra especializada. - O granilite é aplicado sobre uma base de argamassa de regularização (traço 1:3, cimento e areia), cuja espessura mínima deve ter 2cm. - Considerar uma declividade mínima de 0,5% em direção a ralos, buzinotes ou saídas. Fixar a junta plástica sobre a argamassa de regularização, coincidindo com as juntas da base de concreto, buscando formar painéis quadrados de 1,50 x 1,50m.

Para o preparo do granilite, deve-se seguir rigorosamente a dosagem da granilha com o cimento, de acordo com a especificação do fabricante. Sobre a camada de regularização ainda fresca, antes que se tenha dado o início da pega, aplicar o granilite na espessura mínima de 8mm. - O granilite deve ser nivelado e compactado com roletes (tubos de ferro de 7" a 9", preenchidos com concreto), e alisado com desempenadeira de aço. - Logo que o granilite tenha resistência para que sua textura superficial não seja prejudicada, deve-se lançar uma camada de areia molhada de 3 a 4 cm de espessura, mantida permanentemente umedecida durante o mínimo de 7 dias. Este procedimento é importante para a resistência final do piso. - O polimento é dado com passagens sucessivas de politriz dotadas de pedras de esmeril nas granas 36 e 60, sobre o estucamento e uma passagem final de esmeril de grana 120.

4 – PINTURAS

O alambrado levará três demãos de tinta a esmalte sintético brilhante sobre uma demão zarcão. As estruturas rebocadas receberão após o lixamento, receberão três demãos de Pintura Acrílica fosco. Essas áreas deverão ser previamente lixadas e limpas da poeira.

As cores serão determinadas previamente pela fiscalização.

Os recortes e as superfícies deverão ter um acabamento uniforme sem manchas ou tonalidades diferentes, tomando-se cuidado especial no sentido de evitar-se escorrimento ou respingos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura. Os respingos que não puderem ser evitados, deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca.

A pintura da Quadra será feita com tres demãos com tinta ACRÍLICA SEMI BRILHO, nas cores escolhidas pela fiscalização.

5 – LIMPEZA

- A obra será entregue em perfeito estado de conservação e limpeza.
- Deverão apresentar funcionamento em perfeito estado em todas as instalações, equipamentos e aparelhos. Suas instalações estarão definitivamente ligadas às redes dos serviços públicos.
- Todo entulho deverá ser removido da área da obra pelo CONSTRUTOR.
- Antes de, convenientemente, lavados os pisos, ferragens e metais, deverão ter sofrido remoção de todo e qualquer resíduo e vestígio de tintas, manchas, argamassas, etc.

Novo Progresso – PA, em 05 de Junho de 2019.


Ayrton Gustavo S. Santos
Eng. Civil
CREA 1209602679