

Obra: REFORMA - QUADRA POLIESPORTIVA - LAGO MUNICIPAL - ÁREA = 590,43 m² (19,84 X 29,76)

Local: QUADRA POLIESPORTIVA DO LAGO MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO - PA

Planilha Orçamentária

BDI: 30%

Obs: Referência de preços tabela SINAPI FEVEREIRO/2019.

ITEM	CÓDIGO	FONTE	RESTAURAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	un	1,00	SINAPI	BDI	PR. UNIT.(R\$)	R\$
			DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.				VALOR (R\$)
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES						5.848,19
1.1	74209/001	SINAPI	Placa de obra em chapa zincada (2,00 X 1,20 M), instalada	m ²	2,40	472,52	141,76	614,28	1.474,26
1.2	93584	SINAPI	Barracão para depósito de materiais de obra porte pequeno	m ²	6,00	560,76	168,23	728,99	4.373,93
Subtotal item 1.0									5.848,19
2.0			SISTEMAS DE PISOS						30.441,39
2.1	130233	SEDOP	CIMENTADO LISO, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m ²	590,43	39,66	11,90	51,56	30.441,39
Subtotal item 2.0									30.441,39
3.0			PINTURA						8.878,47
3.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m ²	186,40	1,74	0,52	2,26	421,64
3.2	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS	m ²	186,40	10,54	3,16	13,70	2.554,05
3.3	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DUAS DEMÃOS.	m ²	186,40	10,75	3,23	13,98	2.604,94
3.4	41595	SINAPI	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	m	280,00	9,06	2,72	11,78	3.297,84
Subtotal item 3.0									8.878,47
4.0			ALAMBRADO						26.135,46
4.1	74244/001	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM.	m ²	180,00	111,69	33,51	145,20	26.135,46
Subtotal item 4.0									26.135,46
Custo TOTAL									71.303,51


Ayrton Gustavo S. Santos
Eng. Civil
CREA 1209602679