


FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS		3.941,96	0,00
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22	74,86	0,00
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44	18,22	0,00
SINAPI	90766	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	88	16,97	0,00
COMPOSIÇÃO	002	MOBILIZAÇÃO	UNIDADE		384,30	0,00
SINAPI	72840	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXXM	630	0,61	0,00
COMPOSIÇÃO	003	DESMOBILIZAÇÃO	UNIDADE		384,30	0,00
SINAPI	72840	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXXM	630	0,61	0,00
COMPOSIÇÃO	004	CONJUNTO ESTRUTURAL METÁLICO PARA TABELAS DE BASQUETE	CJ		1.972,49	0,00
SINAPI	92335	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	32,04	51,60	0,00
SINAPI	74145/1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	M2	6,41	14,04	0,00
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,8	17,91	0,00

06/12/2019

Data

Responsável Técnico: Arnaldo Leite Morbeck Júnior
CREA/CAU: 7043/D GO



Arnaldo L. Morbeck Junior
Engº Civil
CREA/GO 7043/D