

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 875342/2018/ME/	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> QUADRA COBERTA DO RIOZINHO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> BELEM	<b>DATA BASE</b> 09-19 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS NO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> NOVO PROGRESSO - PA	<b>BDI 1</b> 26,40%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS NO MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO - PA</b>									<b>339.714,28</b>	
<b>1.</b>			<b>QUADRA COBERTA NA COMUNIDADE RIOZINHO</b>					-	<b>339.714,28</b>	
<b>1.1.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					-	<b>14.947,92</b>	
1.1.0.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	3,00	3.941,96	BDI 1	4.982,64	14.947,92	RA
<b>1.2.</b>			<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA</b>					-	<b>2.428,80</b>	
1.2.0.1.	Composição	002	MOBILIZAÇÃO	UNIDADE	4,00	384,30	BDI 1	485,76	1.943,04	RA
1.2.0.2.	Composição	003	DESMOBILIZAÇÃO	UNIDADE	1,00	384,30	BDI 1	485,76	485,76	RA
<b>1.3.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>9.852,22</b>	
1.3.0.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,60	473,77	BDI 1	598,85	2.155,86	RA
1.3.0.2.	SINAPI	41598	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	1.374,00	BDI 1	1.736,74	1.736,74	RA
1.3.0.3.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	135,60	34,77	BDI 1	43,95	5.959,62	RA
<b>1.4.</b>			<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>					-	<b>14.469,57</b>	
1.4.0.1.	SINAPI	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	9,00	679,67	BDI 1	859,10	7.731,90	RA
1.4.0.2.	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	9,00	592,27	BDI 1	748,63	6.737,67	RA
<b>1.5.</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					-	<b>1.384,10</b>	
1.5.0.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	14,00	61,94	BDI 1	78,29	1.096,06	RA
1.5.0.2.	SINAPI	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	14,00	4,01	BDI 1	5,07	70,98	RA
1.5.0.3.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	8,40	20,44	BDI 1	25,84	217,06	RA
<b>1.6.</b>			<b>ESTRUTURAS DE CONCRETO</b>					-	<b>23.309,80</b>	
<b>1.6.1.</b>			<b>CONCRETO ARMADO - SAPATAS</b>					-	<b>6.555,09</b>	
1.6.1.1.	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,70	453,05	BDI 1	572,66	400,86	RA
1.6.1.2.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	5,60	91,93	BDI 1	116,20	650,72	RA
1.6.1.3.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	147,82	9,34	BDI 1	11,81	1.745,75	RA
1.6.1.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	5,60	390,70	BDI 1	493,84	2.765,50	RA
1.6.1.5.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	5,60	140,18	BDI 1	177,19	992,26	RA
<b>1.6.2.</b>			<b>CONCRETO ARMADO - PILARES</b>					-	<b>16.754,71</b>	

RECURSO

←

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 875342/2018/ME/	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> QUADRA COBERTA DO RIOZINHO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> BELEM	<b>DATA BASE</b> 09-19 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS NO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> NOVO PROGRESSO - PA	<b>BDI 1</b> 26,40%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS NO MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO - PA</b>									<b>339.714,28</b>	
1.6.2.1.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	27,78	83,68	BDI 1	105,77	2.938,29	RA
1.6.2.2.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	114,41	11,15	BDI 1	14,09	1.612,04	RA
1.6.2.3.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	848,85	6,11	BDI 1	7,72	6.553,12	RA
1.6.2.4.	SINAPI	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	8,37	534,16	BDI 1	675,18	5.651,26	RA
<b>1.7.</b>			<b>ALVENARIAS</b>					-	<b>330,58</b>	
1.7.0.1.	SINAPI	87515	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	3,50	74,72	BDI 1	94,45	330,58	RA
<b>1.8.</b>			<b>SISTEMAS DE COBERTURA</b>					-	<b>122.284,68</b>	
1.8.0.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	980,40	41,60	BDI 1	52,58	51.549,43	RA
1.8.0.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	271,92	41,60	BDI 1	52,58	14.297,55	RA
1.8.0.3.	SINAPI	73970/2	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8	KG	5.984,91	7,46	BDI 1	9,43	56.437,70	RA
<b>1.9.</b>			<b>REVESTIMENTOS</b>					-	<b>666,89</b>	
1.9.0.1.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	7,00	4,69	BDI 1	5,93	41,51	RA
1.9.0.2.	SINAPI	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	7,00	25,07	BDI 1	31,69	221,83	RA
1.9.0.3.	SINAPI	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M2	7,00	45,61	BDI 1	57,65	403,55	RA
<b>1.10.</b>			<b>SISTEMA DE PISOS</b>					-	<b>94.101,59</b>	

RECURSO

←

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 875342/2018/ME/	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> QUADRA COBERTA DO RIOZINHO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> BELEM	<b>DATA BASE</b> 09-19 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS NO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> NOVO PROGRESSO - PA	<b>BDI 1</b> 26,40%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS NO MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO - PA</b>									<b>339.714,28</b>	
1.10.0.1.	SINAPI	68325	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	856,80	41,05	BDI 1	51,89	44.459,35	RA
1.10.0.2.	SINAPI-I	4786	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)	M2	545,04	72,06	BDI 1	91,08	49.642,24	RA
<b>1.11.</b>			<b>PINTURAS E ACABAMENTOS</b>					-	<b>19.115,48</b>	
1.11.0.1.	SINAPI	41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	147,96	9,16	BDI 1	11,58	1.713,38	RA
1.11.0.2.	SINAPI	74145/1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).	M2	980,40	14,04	BDI 1	17,75	17.402,10	RA
<b>1.12.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>11.116,84</b>	
1.12.0.1.	SINAPI-I	39685	CAIXA EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00	149,17	BDI 1	188,55	188,55	RA
1.12.0.2.	SINAPI	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	316,81	BDI 1	400,45	400,45	RA
1.12.0.3.	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	1,00	48,77	BDI 1	61,65	61,65	RA
1.12.0.4.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	1,00	7,82	BDI 1	9,88	9,88	RA
1.12.0.5.	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	1,00	16,16	BDI 1	20,43	20,43	RA
1.12.0.6.	SINAPI	91853	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	3,50	5,41	BDI 1	6,84	23,94	RA
1.12.0.7.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	3,50	6,38	BDI 1	8,06	28,21	RA
1.12.0.8.	SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	8,00	6,11	BDI 1	7,72	61,76	RA
1.12.0.9.	SINAPI	91863	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	7,00	6,82	BDI 1	8,62	60,34	RA
1.12.0.10.	SINAPI	95731	ELETRODUTO RIGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P	M	3,00	6,97	BDI 1	8,81	26,43	RA

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 875342/2018/ME/	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> QUADRA COBERTA DO RIOZINHO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> BELEM	<b>DATA BASE</b> 09-19 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS NO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> NOVO PROGRESSO - PA	<b>BDI 1</b> 26,40%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS NO MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO - PA</b>									<b>339.714,28</b>	
1.12.0.11.	SINAPI	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00	7,65	BDI 1	9,67	96,70	RA
1.12.0.12.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	19,02	BDI 1	24,04	72,12	RA
1.12.0.13.	SINAPI	91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	6,85	BDI 1	8,66	34,64	RA
1.12.0.14.	SINAPI	92866	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00	5,99	BDI 1	7,57	121,12	RA
1.12.0.15.	SINAPI	83475	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00	365,43	BDI 1	461,90	7.390,40	RA
1.12.0.16.	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00	13,68	BDI 1	17,29	691,60	RA
1.12.0.17.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	130,00	2,47	BDI 1	3,12	405,60	RA
1.12.0.18.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	110,00	8,95	BDI 1	11,31	1.244,10	RA
1.12.0.19.	SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	1,00	141,55	BDI 1	178,92	178,92	RA
<b>1.13.</b>			<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA</b>					-	<b>14.218,88</b>	
1.13.0.1.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	14,00	61,80	BDI 1	78,12	1.093,68	RA
1.13.0.2.	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	70,00	35,99	BDI 1	45,49	3.184,30	RA
1.13.0.3.	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	177,56	28,98	BDI 1	36,63	6.504,02	RA
1.13.0.4.	SINAPI	72315	TERMINAL AÉREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	15,00	24,98	BDI 1	31,57	473,55	RA
1.13.0.5.	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	19,00	9,41	BDI 1	11,89	225,91	RA
1.13.0.6.	SINAPI-I	3396	SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	UN	20,00	5,51	BDI 1	6,96	139,20	RA
1.13.0.7.	SINAPI	72263	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	18,21	BDI 1	23,02	92,08	RA
1.13.0.8.	SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	14,00	141,62	BDI 1	179,01	2.506,14	RA
<b>1.14.</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					-	<b>8.643,06</b>	

RECURSO

↓

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 875342/2018/ME/	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> QUADRA COBERTA DO RIOZINHO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> BELEM	<b>DATA BASE</b> 09-19 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS NO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> NOVO PROGRESSO - PA	<b>BDI 1</b> 26,40%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS NO MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO - PA</b>									<b>339.714,28</b>	
1.14.0.1.	COMPOSIÇÃO	004	CONJUNTO ESTRUTURAL METÁLICO PARA TABELAS DE BASQUETE	CJ	1,00	1.972,49	BDI 1	2.493,23	2.493,23	RA
1.14.0.2.	SINAPI-I	25400	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXAÇÃO)	UN	1,00	1.157,69	BDI 1	1.463,32	1.463,32	RA
1.14.0.3.	SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2.00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	2.307,08	BDI 1	2.916,15	2.916,15	RA
1.14.0.4.	SINAPI-I	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	1.400,60	BDI 1	1.770,36	1.770,36	RA
<b>1.15.</b>			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					-	<b>2.843,87</b>	
1.15.0.1.	SINAPI-I	10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00	1.206,01	BDI 1	1.524,40	1.524,40	RA
1.15.0.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	856,80	1,22	BDI 1	1,54	1.319,47	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NOVO PROGRESSO - PA

Local

sexta-feira, 6 de dezembro de 2019


Data

Responsável Técnico

Nome: ARNALDO LEITE MORBECK JÚNIOR

CREA/CAU: 7043/D - GO

ART/RRT: PA20190429598



Arnaldo L. Morbeck Júnior  
Engº Civil  
CREA/GO 7043/D