

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS		3.793,46	0,00
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22	76,97	0,00
SINAPI	90766	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44	16,55	0,00
			H	88	15,59	0,00
COMPOSIÇÃO	002	MOBILIZAÇÃO				
SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	UNIDADE		296,10	0,00
			TXKM	630	0,47	0,00
COMPOSIÇÃO	003	DESMOBILIZAÇÃO				
SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	UNIDADE		296,10	0,00
			TXKM	630	0,47	0,00
COMPOSIÇÃO	004	CONJUNTO ESTRUTURAL METÁLICO PARA TABELAS DE BASQUETE				
SINAPI	92335	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	CJ		2.846,86	0,00
			M	32,04	73,99	0,00
SINAPI	100257	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	6,41	33,08	0,00
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,8	20,54	0,00

28/11/2019

Data

Responsável Técnico: Arnaldo Leite Morbeck Júnior
CREA/CAU: 7043/D GO

Arnaldo L. Morbeck Junior
Engº Civil
CREA - GO 7043/D