


FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS		3.793,46	0,00
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22	76,97	0,00
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44	16,55	0,00
SINAPI	90766	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	88	15,59	0,00
COMPOSIÇÃO	002	MOBILIZAÇÃO	UNIDADE		296,10	0,00
SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	630	0,47	0,00
COMPOSIÇÃO	003	DESMOBILIZAÇÃO	UNIDADE		296,10	0,00
SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	630	0,47	0,00
COMPOSIÇÃO	004	CONJUNTO ESTRUTURAL METÁLICO PARA TABELAS DE BASQUETE	CJ		2.846,86	0,00
SINAPI	92335	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	32,04	73,99	0,00
SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	6,41	33,08	0,00
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,8	20,64	0,00

17/03/2021
Data


Responsável Técnico: Arnaldo Leite Morbeck Júnior
CREA/CAU: 7043/D GO

Arnaldo L. Morbeck Junior
Engº Civil
CREA - GO 7043/D