

COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONERADO
COMPOSIÇÃO 0001		ADMINISTRAÇÃO	MÊS		4.820,52	5.526,80
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18	81,43	94,06
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176	16,55	18,90
SINAPI	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22	20,09	23,06
COMPOSIÇÃO 0001		ADMINISTRAÇÃO	UNIDADE		4.747,50	4.778,10
SINAPI	88241	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	15,06	16,59
SINAPI	91354	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	H	30	10,27	10,27
SINAPI	89029	TRATOR DE ESTEIRAS, OPTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA DE 2,19 M ³ - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	H	30	21,11	21,11
SINAPI	5763	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	30	27,8	27,8
SINAPI	89228	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	H	30	26,2	26,2
SINAPI	91380	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ , TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIACÃO. AF_07/2014	H	60	11,29	17,29
SINAPI	7038	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 /26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPRECIACÃO. AF_07/2014.	H	30	28,25	28,25
COMPOSIÇÃO 0003		DESMOBILIZAÇÃO	UNIDADE		4.747,50	4.778,10
SINAPI	88241	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	15,06	16,59
SINAPI	91354	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	H	30	10,27	10,27
SINAPI	88029	TRATOR DE ESTEIRAS, OPTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA DE 2,19 M ³ - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	H	30	21,11	21,11



Kaio A. C. Sousa
Engenheiro Civil
CREA - 51429





SINAPI	5763	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	30	27,8	27,8
SINAPI	89228	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO AF_06/2014	H	30	26,2	26,2
SINAPI	91380	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ , TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO AF_07/2014	H	60	17,29	17,29
SINAPI	7038	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 /26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014.	H	30	28,25	28,25

NOVO PROGRESSO/PA

Local

segunda-feira, 16 de agosto de 2021

Data

Kaio A. C. Sousa
Engenheiro Civil
CREA - 51429

Responsável Técnico

Nome: KAIO ANDRADE C. SOUSA

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 51429/P PA