

| Nº OPERAÇÃO       | Nº SICONV       | PROponente / TOMADOR                   | APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO |
|-------------------|-----------------|----------------------------------------|---------------------------|
| 0                 | 893540/2019/MAP | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO | Vicinal Apropria          |
| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE       | DESCRIÇÃO DO LOTE                      | MUNICÍPIO / UF            |
| BELEM             | 02-21 (N.DES.)  | Recuperação da Vicinal Apropria        | NOVO PROGRESSO/PA         |
|                   |                 |                                        | BDI 1                     |
|                   |                 |                                        | BDI 2                     |
|                   |                 |                                        | BDI 3                     |
|                   |                 |                                        | 0,00%                     |

RECURSO

| Item                                   | Fonte      | Código | Descrição                                                                                                                                                                                  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|----------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| <b>1. Pavimentação de Vias Urbanas</b> |            |        |                                                                                                                                                                                            |         |            |                                |         |                                |                   |
| <b>1.1. RECUPERAÇÃO DE VICINAL</b>     |            |        |                                                                                                                                                                                            |         |            |                                |         |                                |                   |
| 1.1.1.                                 | Composição | 001    | ADMINISTRAÇÃO da obra                                                                                                                                                                      | mês     | 2,00       | 5.526,80                       | BDI 1   | 6.862,07                       | 13.724,14         |
| 1.2.                                   | Composição | 002    | Mobilização e Desmobilização                                                                                                                                                               | UNIDADE | 1,00       | 4.778,10                       | BDI 2   | 5.580,34                       | 11.160,68         |
| 1.2.1.                                 | Composição | 003    | DESMOBILIZAÇÃO                                                                                                                                                                             | UNIDADE | 1,00       | 4.778,10                       | BDI 2   | 5.580,34                       | 5.580,34          |
| 1.3.                                   | SINAPI-I   | 4813   | Serviços Preliminares                                                                                                                                                                      | M2      | 2,25       | 199,52                         | BDI 2   | 233,02                         | 524,30            |
| 1.3.1.                                 | SINAPI-I   | 4813   | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22" ADESIVADA, DE *20 X 1,125" M                                                                                            | M2      | 3,84       | 480,00                         | BDI 2   | 537,23                         | 2.062,96          |
| 1.3.2.                                 | SINAPI-I   | 34723  | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA                                                                                                                          | M       | 80,00      | 9,65                           | BDI 1   | 11,98                          | 958,40            |
| 1.3.3.                                 | SINAPI     | 97053  | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017                                                                                                                   | M2      | 19.535,40  | 0,27                           | BDI 1   | 0,34                           | 6.642,04          |
| 1.3.4.                                 | SINAPI     | 98525  | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018                                                | M2      | 19.535,40  | 0,27                           | BDI 1   | 0,34                           | 6.642,04          |
| 1.4.                                   | SINAPI     | 93212  | Canteiro de obras                                                                                                                                                                          | M2      | 9,00       | 812,05                         | BDI 1   | 1.008,24                       | 9.074,16          |
| 1.4.1.                                 | SINAPI     | 93212  | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO. AF_02/2016                                                                 | M2      | 9,00       | 812,05                         | BDI 1   | 1.008,24                       | 9.074,16          |
| 1.4.2.                                 | SINAPI     | 93584  | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO. AF_04/2016                                                                              | M2      | 9,00       | 714,04                         | BDI 1   | 886,55                         | 7.978,95          |
| 1.5.                                   | SINAPI     | 101134 | Terraplanagem                                                                                                                                                                              | M3      | 1.426,74   | 10,13                          | BDI 1   | 12,58                          | 17.948,39         |
| 1.5.1.                                 | SINAPI     | 101134 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3      | 1.984,29   | 5,13                           | BDI 1   | 6,37                           | 12.639,93         |
| 1.5.2.                                 | SINAPI     | 96386  | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                                                            | M3      | 1.984,29   | 10,13                          | BDI 1   | 12,58                          | 24.962,37         |
| 1.5.3.                                 | SINAPI     | 101134 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M2      | 39.070,80  | 0,07                           | BDI 1   | 0,09                           | 3.516,37          |
| 1.5.4.                                 | SINAPI     | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019                                                                                                                                | M3      | 3.907,08   | 7,25                           | BDI 1   | 9,00                           | 35.163,72         |
| 1.5.5.                                 | SINAPI     | 96388  | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                  |         |            |                                |         |                                |                   |

*Assinatura*



| Nº OPERAÇÃO       | Nº SICONV       | PROponente / TOMADOR                   | APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO |
|-------------------|-----------------|----------------------------------------|---------------------------|
| 0                 | 893540/2019/MAP | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO | Vicinal Apropria          |
| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE       | DESCRIÇÃO DO LOTE                      | MUNICÍPIO / UF            |
| BELEM             | 02-21 (N DES.)  | Recuperação da Vicinal Apropria        | NOVO PROGRESSO/PA         |
|                   |                 |                                        | BDI 1<br>24,16%           |
|                   |                 |                                        | BDI 2<br>16,79%           |
|                   |                 |                                        | BDI 3<br>0,00%            |

RECURSO

| Item                                | Fonte    | Código  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|-------------------------------------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| <b>Pavimentação de Vias Urbanas</b> |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |                                |         |                                |                   |
| 1.5.6.                              | SINAPI   | 101134  | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020                                                                 | M3      | 3.907,08   | 10,13                          | BDI 1   | 12,58                          | 49.151,07         |
| 1.5.7.                              | SINAPI-I | 4746    | PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                | M3      | 4.484,63   | 34,05                          | BDI 1   | 42,28                          | 188.764,56        |
| 1.6.                                |          |         | <b>Drenagem</b>                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |                                |         |                                | 103.227,96        |
| 1.6.1.                              | SINAPI   | 90099   | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021   | M3      | 9,60       | 10,68                          | BDI 1   | 13,26                          | 127,30            |
| 1.6.2.                              | SINAPI   | 101622  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020                                                                                                                                               | M3      | 0,40       | 126,04                         | BDI 1   | 156,49                         | 62,80             |
| 1.6.3.                              | SINAPI-I | 7725    | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE = 600 MM                                                                                                                                          | M       | 10,00      | 96,50                          | BDI 2   | 112,70                         | 1.127,00          |
| 1.6.4.                              | SINAPI   | 92811   | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015                                                      | M       | 10,00      | 55,64                          | BDI 1   | 69,08                          | 690,80            |
| 1.6.5.                              | SINAPI   | 93374   | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3      | 6,77       | 19,18                          | BDI 1   | 23,81                          | 161,19            |
| 1.6.6.                              | SINAPI   | 73856/2 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO = 0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.                                                                             | UN      | 2,00       | 1.307,01                       | BDI 1   | 1.622,78                       | 3.245,56          |
| 1.6.7.                              | SINAPI   | 102303  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 / 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021              | M3      | 79,20      | 5,56                           | BDI 1   | 6,90                           | 546,48            |
| 1.6.8.                              | SINAPI   | 101622  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020                                                                                                                                               | M3      | 3,30       | 126,04                         | BDI 1   | 156,49                         | 516,42            |
| 1.6.9.                              | SINAPI-I | 7750    | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 800 MM                                                                                                                                            | M       | 66,00      | 160,56                         | BDI 2   | 187,52                         | 12.376,32         |
|                                     |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |                                |         |                                | 487.500,00        |



|                                   |                                    |                                                           |                                                                       |                                                     |                        |                        |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Nº OPERAÇÃO</b><br>0           |                                    | <b>Nº SICOMV</b><br>893540/2019/MAPI                      | <b>PROponente / TOMADOR</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO | <b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b><br>Vincal Apropria |                        |                        |
| <b>LOCALIDADE SINAPI</b><br>BELEM | <b>DATA BASE</b><br>02-21 (N DES.) | <b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b><br>Recuperação da Vical Apropria |                                                                       | <b>MUNICÍPIO / UF</b><br>NOVO PROGRESSO/PA          | <b>BDI 1</b><br>24,16% | <b>BDI 2</b><br>16,79% |
|                                   |                                    |                                                           |                                                                       |                                                     | <b>BDI 3</b><br>0,00%  |                        |

RECURSO →

| Item                         | Fonte    | Código  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                     | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|------------------------------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| Pavimentação de Vias Urbanas |          |         |                                                                                                                                                                                                                                               |         |            |                                |         |                                |                   |
| 1.6.10.                      | SINAPI   | 92813   | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015                                         | M       | 66,00      | 75,74                          | BDI 1   | 94,04                          | 6.206,64          |
| 1.6.11.                      | SINAPI   | 93379   | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3      | 46,04      | 13,93                          | BDI 1   | 17,30                          | 796,49            |
| 1.6.12.                      | SINAPI   | 73856/3 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO = 0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.                                                                | UN      | 12,00      | 1.945,12                       | BDI 1   | 2.415,06                       | 28.980,72         |
| 1.6.13.                      | SINAPI   | 102303  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M³ / 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3      | 57,60      | 5,56                           | BDI 1   | 6,90                           | 397,44            |
| 1.6.14.                      | SINAPI   | 101622  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020                                                                                                                                  | M3      | 2,40       | 126,04                         | BDI 1   | 156,49                         | 375,58            |
| 1.6.15.                      | SINAPI-I | 7753    | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1000 MM                                                                                                                              | M       | 40,00      | 188,13                         | BDI 2   | 219,72                         | 8.788,80          |
| 1.6.16.                      | SINAPI   | 92815   | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015                                        | M       | 40,00      | 101,49                         | BDI 1   | 126,01                         | 5.040,40          |
| 1.6.17.                      | SINAPI   | 93379   | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3      | 26,20      | 13,93                          | BDI 1   | 17,30                          | 453,26            |
| 1.6.18.                      | SINAPI   | 73856/4 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO = 1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.                                                                | UN      | 8,00       | 2.726,36                       | BDI 1   | 3.385,05                       | 27.080,40         |
| 1.6.19.                      | SINAPI   | 102303  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M³ / 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3      | 25,92      | 5,56                           | BDI 1   | 6,90                           | 178,85            |

*[Assinatura]*



| Nº OPERAÇÃO       | Nº SICONV       | PROponente / TOMADOR                   | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|-------------------|-----------------|----------------------------------------|---------------------------|
| 0                 | 893540/2019/MAP | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO | Vicinal Apropria          |
| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE       | DESCRIÇÃO DO LOTE                      | MUNICÍPIO / UF            |
| BELEM             | 02-21 (N DES.)  | Recuperação da Vicinal Apropria        | NOVO PROGRESSO/PA         |
|                   |                 |                                        | BDI 1                     |
|                   |                 |                                        | BDI 2                     |
|                   |                 |                                        | BDI 3                     |
|                   |                 |                                        | 0,00%                     |

RECURSO

| Item                         | Fonte    | Código | Descrição                                                                                                                                                                                                                                     | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|------------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| Pavimentação de Vias Urbanas |          |        |                                                                                                                                                                                                                                               |         |            |                                |         |                                |                   |
| 1.6.20.                      | SINAPI   | 101622 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020                                                                                                                                  | M3      | 0,84       | 126,04                         | BDI 1   | 156,49                         | 131,45            |
| 1.6.21.                      | SINAPI-I | 7757   | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM                                                                                                                              | M       | 12,00      | 280,98                         | BDI 2   | 328,16                         | 3.937,92          |
| 1.6.22.                      | SINAPI   | 92817  | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1200 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015                                        | M       | 12,00      | 127,00                         | BDI 1   | 157,68                         | 1.892,16          |
| 1.6.23.                      | SINAPI   | 93379  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3      | 6,60       | 13,93                          | BDI 1   | 17,30                          | 114,18            |
|                              |          |        |                                                                                                                                                                                                                                               |         |            |                                |         |                                | 487.500,00        |

Encargos sociais:

[Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NOVO PROGRESSO/PA

Local

quinta-feira, 27 de maio de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: ARNALDO LEITE MORBECK JÚNIOR

CREA/CAU: 7043/D GO

ART/RT: PA20210590860