



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUERO DUPLO CELULAR EM CONCRETO - GALERIA

Encargos Sociais Desonerados
 Horista: 85,69%
 Mensalista: 48,16%
 SICRO 04/2021 - PARÁ

Planilha Orçamentária: (BDCC - Av. Cristalina)

BDI : 29,97%

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	Preço Unit.		Valor Total sem BDI (R\$)		Valor Total com BDI (R\$)		%
						Sem BDI (R\$)	com BDI (R\$)	BDI (R\$)	BDI (R\$)			
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA									
1.1	PRÓPRIA	ADM001	Administração Local	mes	1,00	29.875,00	38.825,53	29.875,00	38.828,53			7,30%
2			INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS									
2.1	PRÓPRIA	IC0001	Instalação de Canteiro de Obras	Unid	1,00	38.255,00	49.720,02	38.255,00	49.720,02			9,35%
3			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL									
3.1	PRÓPRIA	MD0001	Mobilização e Desmobilização de Pessoal e Equipamentos	Unid	1,00	37.455,00	48.680,26	37.455,00	48.680,25			9,15%
4			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									
4.1	SICRO	5501880	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão	m³	745,00	7,63	9,91	5.684,02	7.382,95			1,39%
4.2	SICRO	4413984	Regularização de bola-fora com espalhamento e compactação	m³	940,00	2,75	3,57	2.585,17	3.355,80			0,63%
4.3	SICRO	4915609	Regularização de valas com apilamento do fundo	m²	172,00	2,09	2,72	360,28	467,84			0,09%
4.4	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	381,00	3,55	4,61	1.355,59	1.758,71			0,33%
5			DRENAGEM PARA TRANSPORTAÇÃO DE TALVEGUES									
5.1	SICRO	705305	Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais	m	18,00	9.825,90	12.770,72	176.866,18	229.872,96			43,22%
5.2	SICRO	705344	Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconstridade 45° - areia e brita comerciais	unid	2,00	53.629,88	69.702,74	107.259,75	139.405,48			26,21%
5.3	SICRO	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual areia e brita comerciais	m³	25,20	379,61	493,37	9.566,13	12.432,92			2,34%
Valor TOTAL												
								R\$ 564.622,38	R\$ 531.905,47	100,00%		

Eng. Kaito A. C. Sousa
 CREA - 936057/PA
 Nppc Engenharia

KAIO ANDRADE DE C. SOUSA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 51429

