Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
	SINAPI - 06/2022 - Pará SEDOP - 05/2022 - Pará	25,0%	Não Desonerado: Horista: 92,36% Mensalista: 59,94%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	29.720,03	1,87 %
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	39.460,23	2,48 %
3	FUNDAÇÕES	353.221,70	22,18 %
4	ESTRUTURA	279.348,69	17,54 %
5	PAREDES E PAINEIS	18.349,96	1,15 %
6	REVESTIMENTOS	39.645,80	2,49 %
7	PISOS	212.859,28	13,36 %
8	PINTURA	13.413,90	0,84 %
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	72.008,58	4,52 %
10	OUTROS	524.354,26	32,92 %
11	LIMPEZA FINAL	10.496,64	0,66 %

Tipo de Licitação		Total sem BDI	1.274.345,72
Abertura da Licitação		Total do BDI	318.533,35
Número do Processo Licitatório		Total Geral	1.592.879,07

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ABREU
01138877280

Assinado digitalmente por PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ABREU: 01138877280
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=00000101000116, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB v5, OU=22X07000000136, OU=PRESENCIAL, CN=PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ABREU:01138877280
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022-06-23 14:36:22
Foxit Reader Versão: 9.0.0

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
	SINAPI - 06/2022 - Pará	25,0%	Não Desonerado:

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material, Mão de Obra e Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI				Total				Peso (%)
							M. O.	EQ.	MAT.	Total	M. O.	EQ.	MAT.	Total	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES											29.720,03	1,87 %
1.1	011171	SEDOP	Licenças e taxas da obra (até 500m2)	CJ	1	6.158,29	0,00	0,00	7.697,86	7.697,86	0,00	0,00	7.697,86	7.697,86	0,48 %
1.2	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	15	893,99	157,04	17,55	942,89	1.117,48	2.355,60	263,25	14.143,35	16.762,20	1,05 %
1.3	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6	541,62	53,15	6,46	617,41	677,02	318,90	38,76	3.704,46	4.062,12	0,26 %
1.4	180299	SEDOP	Ponto de agua (incl. tubos e conexões)	PT	1	466,07	218,18	0,00	364,40	582,58	218,18	0,00	364,40	582,58	0,04 %
1.5	170701	SEDOP	Ponto de força (tubul., fiação e disjuntor) acima de 200W	PT	1	492,22	293,58	0,00	321,69	615,27	293,58	0,00	321,69	615,27	0,04 %
2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA											39.460,23	2,48 %
2.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	60	85,54	73,19	9,20	24,53	106,92	4.391,40	552,00	1.471,80	6.415,20	0,40 %
2.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	46	45,09	37,38	5,10	13,88	56,36	1.719,48	234,60	638,48	2.592,56	0,16 %
2.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	67	76,33	22,28	3,40	69,73	95,41	1.492,76	227,80	4.671,91	6.392,47	0,40 %
2.4	101144	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	m³	1200	16,04	2,16	7,62	10,37	20,05	2.592,00	9.024,00	12.444,00	24.060,00	1,51 %
3			FUNDAÇÕES											353.221,70	22,18 %
3.1	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	m³	18	804,84	22,14	2,90	981,01	1.006,05	398,52	52,20	17.658,18	18.108,90	1,14 %
3.2	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1350	14,67	2,54	0,27	15,52	18,33	3.429,00	364,50	20.952,00	24.745,50	1,55 %
3.3	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	98	111,08	73,52	8,07	57,26	138,85	7.204,96	790,86	5.611,48	13.607,30	0,85 %
3.4	M00004	SEDOP	Pá carregadeira c/ retroescavadeira	Hp	600	208,26	0,00	260,32	0,00	260,32	0,00	156.192,00	0,00	156.192,00	9,81 %
3.5	M00002	SEDOP	Caminhao basculante	Hp	600	187,43	0,00	234,28	0,00	234,28	0,00	140.568,00	0,00	140.568,00	8,82 %
4			ESTRUTURA											279.348,69	17,54 %
4.1	102073	SINAPI	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	m³	25,54	3.652,37	1.055,71	212,15	3.297,60	4.565,46	26.962,83	5.416,31	84.220,70	116.601,84	7,32 %
4.2	99439	SINAPI	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021	m³	23	785,76	22,40	2,69	957,11	982,20	515,20	61,87	22.013,53	22.590,60	1,42 %
4.3	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1350	12,68	0,81	0,06	14,98	15,85	1.093,50	81,00	20.223,00	21.397,50	1,34 %
4.4	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1350	14,67	2,54	0,27	15,52	18,33	3.429,00	364,50	20.952,00	24.745,50	1,55 %
4.5	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1800	13,09	1,12	0,10	15,14	16,36	2.016,00	180,00	27.252,00	29.448,00	1,85 %
4.6	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	465	111,08	73,52	8,07	57,26	138,85	34.186,80	3.752,55	26.625,90	64.565,25	4,05 %
5			PAREDES E PAINEIS											18.349,96	1,15 %
5.1	87507	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	167	87,91	44,96	5,08	59,84	109,88	7.508,32	848,36	9.993,28	18.349,96	1,15 %

6			REVESTIMENTOS										39.545,80	2,49 %
6.2	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	334	8,55	5,65	0,61	4,42	10,68	1.687,10	203,74	1.476,28	3.567,12	0,22 %
6.3	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	334	41,98	17,06	1,95	33,46	52,47	5.698,04	651,30	11.175,64	17.524,98	1,10 %
6.4	110763	SEDOP	Reboco com argamassa 1:6 Adit. Plast.	m²	334	44,44	30,44	0,00	25,11	55,55	10.166,96	0,00	8.386,74	18.553,70	1,16 %
7			PISOS										212.859,28	13,36 %
7.1	130725	SEDOP	Lajota cerâmica - (Padrão Alto)	m²	180	102,54	30,33	0,00	97,84	128,17	5.459,40	0,00	17.611,20	23.070,60	1,45 %
7.2	87765	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	180	56,75	22,39	2,43	46,11	70,93	4.030,20	437,40	8.299,80	12.767,40	0,80 %
7.3	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	2130,22	66,48	5,56	0,80	76,74	83,10	11.844,02	1.704,17	163.473,09	177.021,28	11,11 %
8			PINTURA										13.413,90	0,84 %
8.1	150730	SEDOP	PVA interna c/ massa acrílica e selador	m²	305	35,19	20,29	0,00	23,69	43,98	6.188,45	0,00	7.225,45	13.413,90	0,84 %
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										72.008,58	4,52 %
9.1	170701	SEDOP	Ponto de força (tubul., fiação e disjuntor) acima de 200W	PT	66	492,22	293,58	0,00	321,69	615,27	19.376,28	0,00	21.231,54	40.607,82	2,55 %
9.2	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	713,76	27,53	3,35	861,32	892,20	27,53	3,35	861,32	892,20	0,06 %
9.3	100623	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	8	3.050,86	125,52	24,18	3.663,87	3.813,57	1.004,16	193,44	29.310,96	30.508,56	1,92 %
10			OUTROS										524.354,26	32,92 %
10.1	99839	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	161	489,45	199,45	23,98	388,38	611,81	32.111,45	3.860,78	62.529,18	98.501,41	6,18 %
10.2	130495	SEDOP	Granito preto e=2cm	m²	24,15	563,38	47,97	0,00	656,25	704,22	1.158,47	0,00	15.848,44	17.006,91	1,07 %
10.3	73480	SINAPI	CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - BT S/CAMINHÃO MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP	H	450	281,46	15,23	17,81	318,78	351,82	6.853,50	8.014,50	143.451,00	158.319,00	9,94 %
10.4	00058	Próprio	ESTÁTUA CRISTO REDENTOR H: 10 M, FIXADO NO LOCAL	UN	1	185.000,00	0,00	0,00	231.250,00	231.250,00	0,00	0,00	231.250,00	231.250,00	14,52 %
10.5	103304	SINAPI	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	8	1.232,32	30,95	3,57	1.505,88	1.540,40	247,60	28,56	12.047,04	12.323,20	0,77 %
10.6	260168	SEDOP	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	52,88	20,79	4,02	0,00	21,96	25,98	212,57	0,00	1.161,25	1.373,82	0,09 %
10.7	94280	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	76	58,74	14,74	1,73	56,95	73,42	1.120,24	131,48	4.328,20	5.579,92	0,35 %
11			LIMPEZA FINAL										10.496,64	0,66 %
11.1	270220	SEDOP	Limpeza geral e entrega da obra	m²	1232	6,82	5,37	0,00	3,15	8,52	6.615,84	0,00	3.880,80	10.496,64	0,66 %
										Totais ->	214.127,84	334.243,28	1.044.507,95	1.592.879,07	

Tipo de Licitação	
Abertura da Licitação	
Número do Processo Licitatório	

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ABREU:01138877280

Assinado digitalmente por PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ABREU:01138877280
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=00000101626115, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=AC SERASA RFB v5, OU=22359708000139, OU=PRESENCIAL, CN=PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ABREU:01138877280
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023-09-23 14:35:19
Foxit Reader Versão: 8.6.0

Total sem BDI	1.274.345,72
Total do BDI	318.533,35
Total Geral	1.592.879,07

Obra

Bancos
SINAPI - 06/2022 - Pará
SEDOP - 05/2022 - Pará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 92,36%
Mensalista: 59,94%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**29.720,03**	**1,87 %**
1.1	011171	SEDOP	Licenças e taxas da obra (até 500m2)	CJ	1	7.697,86	7.697,86	0,48 %
1.2	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	15	1.117,48	16.762,20	1,05 %
1.3	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6	677,02	4.062,12	0,26 %
1.4	180299	SEDOP	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	PT	1	582,58	582,58	0,04 %
1.5	170701	SEDOP	Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W	PT	1	615,27	615,27	0,04 %
2			**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**				**39.460,23**	**2,48 %**
2.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	60	106,92	6.415,20	0,40 %
2.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	46	56,36	2.592,56	0,16 %
2.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	67	95,41	6.392,47	0,40 %
2.4	101144	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	m³	1200	20,05	24.060,00	1,51 %
3			**FUNDAÇÕES**				**353.221,70**	**22,18 %**
3.1	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	m³	18	1.006,05	18.108,90	1,14 %
3.2	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1350	18,33	24.745,50	1,55 %

3.3	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	98	138,85	13.607,30	0,85 %
3.4	M00004	SEDOP	Pá carregadeira c/ retroescavadeira	Hp	600	260,32	156.192,00	9,81 %
3.5	M00002	SEDOP	Caminhao basculante	Hp	600	234,28	140.568,00	8,82 %
4			**ESTRUTURA**				**279.348,69**	**17,54 %**
4.1	102073	SINAPI	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	m³	25,54	4.565,46	116.601,84	7,32 %
4.2	99439	SINAPI	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021	m³	23	982,20	22.590,60	1,42 %
4.3	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1350	15,85	21.397,50	1,34 %
4.4	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1350	18,33	24.745,50	1,55 %
4.5	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1800	16,36	29.448,00	1,85 %
4.6	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	465	138,85	64.565,25	4,05 %
5			**PAREDES E PAINEIS**				**18.349,96**	**1,15 %**
5.1	87507	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	167	109,88	18.349,96	1,15 %
6			**REVESTIMENTOS**				**39.645,80**	**2,49 %**
6.2	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	334	10,68	3.567,12	0,22 %
6.3	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	334	52,47	17.524,98	1,10 %

6.4	110763	SEDOP	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	334	55,55	18.553,70	1,16 %
7			**PISOS**				**212.859,28**	**13,36 %**
7.1	130725	SEDOP	Lajota ceramica - (Padrão Alto)	m²	180	128,17	23.070,60	1,45 %
7.2	87765	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	180	70,93	12.767,40	0,80 %
7.3	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	2130,22	83,10	177.021,28	11,11 %
8			**PINTURA**				**13.413,90**	**0,84 %**
8.1	150730	SEDOP	PVA interna c/ massa acrilica e selador	m²	305	43,98	13.413,90	0,84 %
9			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				**72.008,58**	**4,52 %**
9.1	170701	SEDOP	Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W	PT	66	615,27	40.607,82	2,55 %
9.2	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	892,20	892,20	0,06 %
9.3	100623	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	8	3.813,57	30.508,56	1,92 %
10			**OUTROS**				**524.354,26**	**32,92 %**
10.1	99839	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	161	611,81	98.501,41	6,18 %
10.2	130495	SEDOP	Granito preto e=2cm	m²	24,15	704,22	17.006,91	1,07 %
10.3	73480	SINAPI	CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHAO MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP	H	450	351,82	158.319,00	9,94 %
10.4	00058	Próprio	ESTÁTUA CRISTO REDENTOR H: 10 M, FIXADO NO LOCAL	UN	1	231.250,00	231.250,00	14,52 %
10.5	103304	SINAPI	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	8	1.540,40	12.323,20	0,77 %

10.6	260168	SEDOP	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	52,88	25,98	1.373,82	0,09 %
10.7	94280	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	76	73,42	5.579,92	0,35 %
11			**LIMPEZA FINAL**				**10.496,64**	**0,66 %**
11.1	270220	SEDOP	Limpeza geral e entrega da obra	m²	1232	8,52	10.496,64	0,66 %

Tipo de Licitação		**Total sem BDI**	**1.274.345,72**
Abertura da Licitação		**Total do BDI**	**318.533,35**
Número do Processo Licitatório		**Total Geral**	**1.592.879,07**

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ABREU:01138877280

Assinado digitalmente por PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ABREU:01138877280
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=000001010626116, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB v5, OU=23359708000139, OU=PRESENCIAL, CN=PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ABREU:01138877280
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022-08-23 14:36:06
Foxit Reader Versão: 9.6.0