

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

OBRA: RESTAURAÇÃO DA VICINAL CELESTE - MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO

### TRECHOS DE ATERRO

Trecho	Coordenadas Inicial (UTM)		Coordenadas Final (UTM)		Distancia (m)	Largura (m)	Altura (m)	Volume (m <sup>3</sup> )
	Este (m)	Norte (m)	Este (m)	Norte (m)				
1	677102.34	9223631.55	677126.46	9223703.53	60,00	10,00	0,70	420,00
2	677148.19	9223778.99	677140.10	9223850.73	60,00	10,00	0,70	420,00
3	677268.28	9224137.97	677338.86	9224158.82	60,00	10,00	0,50	300,00
4	678159.18	9224378.60	678244.61	9224401.04	50,00	10,00	0,50	250,00
5	679090.54	9224492.17	679164.14	9224529.19	50,00	10,00	0,50	250,00
<b>TOTAL</b>					<b>280,00</b>			<b>1.640,00</b>

Planilha de levantamento dos pontos de ação para restauração





