



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 862657/2017	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA POLIESPORTIVA DO JARDIM AMÉRICA			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 09-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Quadra Poliesportiva Coberta no Município de Novo Progresso - PA	MUNICÍPIO / UF NOVO PROGRESSO	BDI 1 30,37%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Quadra Poliesportiva Coberta no Município de Novo Progresso - PA									103.869,55	
1.			Construção de Quadra Poliesportiva Coberta no Município de Novo Progresso - PA						103.869,55	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1.0.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,25	464,23	BDI 1	605,22	1.361,75	RA
1.2.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO							
1.2.0.1.	Composição	002	MOBILIZAÇÃO	UN	1,00	602,60	BDI 1	785,61	785,61	RA
1.2.0.2.	Composição	006	DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	602,60	BDI 1	785,61	785,61	RA
1.3.			ESTRUTURAS DE CONCRETO							
1.3.1.			CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA							
1.3.1.1.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	10,60	339,59	BDI 1	442,72	4.692,83	RA
1.3.1.2.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	10,60	138,97	BDI 1	181,18	1.920,51	RA
1.4.			REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO							
1.4.0.1.	SINAPI	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M2	131,12	46,74	BDI 1	60,93	7.989,14	RA
1.5.			PINTURAS E ACABAMENTOS							
1.5.0.1.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	248,24	10,19	BDI 1	13,28	3.296,63	RA
1.5.0.2.	SINAPI	73872/2	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOS.	M2	480,00	50,01	BDI 1	65,20	31.296,00	RA
1.5.0.3.	SINAPI	41595	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	147,96	9,06	BDI 1	11,81	1.747,41	RA
1.6.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA							
1.6.1.			Cabos e Fios Condutores							
1.6.1.1.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	510,00	3,49	BDI 1	4,55	2.320,50	RA
1.6.1.2.	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00	11,91	BDI 1	15,53	2.329,50	RA
1.6.2.			Luminárias e Tomadas							
1.6.2.1.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	17,95	BDI 1	23,40	93,60	RA
1.6.2.2.	SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	19,46	BDI 1	25,37	25,37	RA
1.6.2.3.	SINAPI	74246/1	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	20,00	258,24	BDI 1	336,67	6.733,40	RA

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 862657/2017	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA POLIESPORTIVA DO JARDIM AMÉRICA			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 09-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Quadra Poliesportiva Coberta no Município de Novo Progresso - PA	MUNICÍPIO / UF NOVO PROGRESSO	BDI 1 30,37%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Quadra Poliesportiva Coberta no Município de Novo Progresso - PA									103.869,55	
1.6.2.4.	SINAPI-I	2555	CAIXA DE LUZ "3 X 3" EM ACO ESMALTADA	UN	20,00	1,40	BDI 1	1,83	36,60	RA
1.6.2.5.	SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	1,00	138,81	BDI 1	180,97	180,97	RA
1.7.			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA					-	2.702,90	
1.7.0.1.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,00	44,05	BDI 1	57,43	229,72	RA
1.7.0.2.	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	34,00	33,56	BDI 1	43,75	1.487,50	RA
1.7.0.3.	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16,00	9,57	BDI 1	12,48	199,68	RA
1.7.0.4.	SINAPI	72262	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	11,78	BDI 1	15,36	61,44	RA
1.7.0.5.	SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	4,00	138,94	BDI 1	181,14	724,56	RA
1.8.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	31.899,56	
1.8.0.1.	SINAPI	74244/1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	171,00	106,79	BDI 1	139,22	23.806,62	RA
1.8.0.2.	SINAPI-I	25400	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO)	UN	1,00	1.070,62	BDI 1	1.395,77	1.395,77	RA
1.8.0.3.	Composição	003	CONJUNTO ESTRUTURAL METÁLICO PARA TABELAS DE BASQUETE	M	32,04	50,96	BDI 1	66,44	2.128,74	RA
1.8.0.4.	SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	2.180,47	BDI 1	2.842,68	2.842,68	RA
1.8.0.5.	SINAPI-I	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	1.323,73	BDI 1	1.725,75	1.725,75	RA
1.9.			SERVIÇOS FINAIS					-	3.671,66	
1.9.0.1.	SINAPI-I	10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00	1.206,01	BDI 1	1.572,28	1.572,28	RA
1.9.0.2.	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	774,68	2,08	BDI 1	2,71	2.099,38	RA

RECURSO ↓

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 862657/2017	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA POLIESPORTIVA DO JARDIM AMÉRICA			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 09-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Quadra Poliesportiva Coberta no Município de Novo Progresso - PA	MUNICÍPIO / UF NOVO PROGRESSO	BDI 1 30,37%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Construção de Quadra Poliesportiva Coberta no Município de Novo Progresso - PA									103.869,55

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NOVO PROGRESSO
Local

segunda-feira, 13 de março de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: ARNALDO LEITE MORBECK JÚNIOR
CREA/CAU: 7043/D CREA-GO
ART/RRT: PA20190447291

RECURSO
↓